



RIDER TÉCNICO

Orientações técnicas – Galeria Multiuso
da CAIXA Cultural Fortaleza

Vigente a partir de 27/02/2025

GALERIAS DE ARTE

GALERIA MULTIUSO (Térreo):

- Área: 16,28m x 13,13m ;
- Pé-direito: 4,75m.

Acessos:

- A entrada do público é realizada principalmente pela porta de acesso ao Café Cultural, tendo como opção a porta lateral de acesso ao pátio externo;
- A carga/descarga é realizada pela porta lateral.

Piso/Paredes:

- O piso é de cimento, pintado em tinta epóxi cinza;
- Não possui paredes expositivas;

- Possui portas e paredes de vidro nas laterais, assim como paredes de alvenaria da própria estrutura predial.

Iluminação:

- Recebe influência de luz externa;
- Possui trilhos eletrificados no teto;
- O sistema de iluminação contempla trilhos com 30 refletores tipo spot (lâmpada halógena par38 120w base E27 220v clara) e 40 luminárias fixas no teto (lâmpada PL e vapor metálico).

Tomadas:

- Possui 17 pontos de 220v no chão;
- Possui 06 pontos de 220v na parede.

Regras para prevenção de acidentes

Montagem de exposições, cenários e equipamentos:

Na montagem de exposições, cenários e equipamentos, devem ser observadas todas as regras de segurança do trabalho previstas nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Isso inclui a observação de práticas e procedimentos de segurança, bem como o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo INMETRO, conforme lista abaixo:

- Cinto de segurança, para o responsável na montagem em altura acima de 2m;
- Capacete;
- Óculos;
- Botas em caso de trabalho com eletricidade, altura, montador e carregadores;
- Luvas;

Observações:

Atentar para a firmeza e sustentação da escada. Deverá ser realizado o isolamento da área.

A colocação dos banners sempre deverá ter o acompanhamento da brigada.

Instalação de equipamentos elétricos:

- Óculos;
- Botas com biqueira de PVC e não de AÇO;
- Luvas (isolante, cobertura e vaqueta, conforme o caso);
- Escada de fibra;
- Cinto de segurança, para trabalhos acima de 2m.

Caso precise ligar ou desligar quaisquer tomadas ou disjuntores, e qualquer outra intervenção na rede elétrica, o serviço deverá ser feito sob a supervisão do eletrotécnico de plantão.

Não poderão ser utilizados materiais condutores próximos de equipamentos ou circuitos elétricos.

Observações gerais:

Toda montagem e desmontagem de exposição, cenários, equipamentos e serviços similares terá o acompanhamento da brigada, para que possa verificar se todos os integrantes estão em segurança para realização das atividades.

Em caso de procedimentos inseguros, a brigada de incêndio, eletrotécnicos, técnicos e supervisores da CAIXA Cultural Fortaleza deverão interromper a atividade até a adoção dos procedimentos corretos.

Importante a liberação do espaço utilizado 120 minutos antes da abertura ao público, para realização da limpeza final.

Informações atualizadas em fevereiro de 2025. As características dos espaços podem ser alteradas entre a data da publicação do Regulamento do Programa de Ocupação e a montagem dos projetos contratados, cabendo ao proponente realizar os ajustes necessários do projeto.

Itens obrigatórios de produção:

Os projetos devem prever a contratação de estacionamento e serviço de manobrista para o público presente na abertura da exposição.